
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA II PIĘTRA PRZYCHODNI 2 ETAP
ADRES INWESTYCJI : ZGIERZ, UL. A.STRUGA 2-4
INWESTOR : PZOZ W ZGIERZU
ADRES INWESTORA : ZGIERZ, UL. A.STRUGA 2-4
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 05.09.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(4.06+4.06+3.14+1.26+2.92+0.23+3.35+3.07+2.27+2.28+0.4)*2.98	m ²	80.579	
				RAZEM	80.579
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z płyt GKB na ruszcie stalowym	m ²		
d.1	0348-06	(1.79+2.56+1.73)*2.98	m ²	18.118	
	analogia			RAZEM	18.118
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	2+2+2+2+2+0.4+0.4	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.9+3.2	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	14.02+13.8+13.96+13.69+13.97+29.43	m ²	98.870	
				RAZEM	98.870
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	3.08+3.84+137.94	m ²	144.860	
				RAZEM	144.860
8	KNR 4-01	Zerwanie wykładzin dywanowych	m ²		
d.1	0818-05	28.67+18.68	m ²	47.350	
	analogia			RAZEM	47.350
9	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	1134-01	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1	1133-07	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	120*0.15	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
2 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE					
15	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.2	0120-02	(4.23+1.27+1.97+1+3.07+1.23+1.23+0.75+4.16+4.16+3.18+0.68+4.16+1.44)*2.98-14	m ²	82.939	
				RAZEM	82.939
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	2+2+2+2+1+0.5+0.5	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
d.2	2010-02	(1.25+1.25+1.2+1.2+1.2+1.2)*2.98-4	m ²	17.754	
				RAZEM	17.754
18	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt.	m ²		
d.2	1115-01	136+7.78+1.34+1.34+13.8+20.43+7.5+15.04+14.3+33.55+24.87	m ²	275.950	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	275.950
19	KNR 2-02 d.2 1113-04	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Novita 33.55+24.87	m ² m ²	58.420	
				RAZEM	58.420
20	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 136+7.78+1.34+1.34+13.8+20.43+7.5+15.04+14.3	m ² m ²	217.530	
				RAZEM	217.530
21	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 95+10+15+17+11+12.5+18	m m	178.500	
				RAZEM	178.500
22	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw tekstylnych listwy przyściennie drewniane 25+27.5+12.6	m m	65.100	
				RAZEM	65.100
23	KNR 2-02 d.2 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 150x150mm 4.2+2.8+5.5+7.41+5.3+5.3+1.4	m ² m ²	31.910	
				RAZEM	31.910
24	KNR 2-02 d.2 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm (9.6+5.6+4.7+7.6+1.2+1.1+1.1+1.1)*2	m ² m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
25	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
26	KNR 2-02 d.2 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 22*1.8	m ² m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
28	KNR 2-02 d.2 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone 1.46*2+1.6*2	m ² m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
29	KNR 2-02 d.2 0815-01	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. (1.25+1.25+1.2+1.2+1.2+1.2)*2.98*2-4*2	m ² m ²	35.508	
				RAZEM	35.508
30	KNR 2-02 d.2 0819-01	Sztablatura wewn.ścian gładkich (9.6+5.6+4.7+7.6+1.2+1.1+1.1+1.1)*0.98+(26.71+13.7+28+86.3+5+5+15.12+17.9+11.9+15.4+18.2)*2.98	m ² m ²	756.185	
				RAZEM	756.185
31	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (9.6+5.6+4.7+7.6+1.2+1.1+1.1+1.1)*0.98+(26.71+13.7+28+86.3+5+5+15.12+17.9+11.9+15.4+18.2)*2.98	m ² m ²	756.185	
				RAZEM	756.185
32	KNR 2-02 d.2 0819-05	Sztablatura wewn.stropów gładkich i spoczników schodowych 33.55+7.78+24.87+2.8+4.2+13.8+20.43+136+7.5+15.04+6.5+14.3+7.41+1.34+1.34+1.4+5.3+5.3	m ² m ²	308.860	
				RAZEM	308.860
33	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 33.55+7.78+24.87+2.8+4.2+13.8+20.43+136+7.5+15.04+6.5+14.3+7.41+1.34+1.34+1.4+5.3+5.3	m ² m ²	308.860	
				RAZEM	308.860
34	KNR-W 2-02 d.2 2119-03 kalk. własna	Parapety wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 50 cm 18.2	m m	18.200	
				RAZEM	18.200
35	KNR 0-31 d.2 0103-01	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 0-31 d.2 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
37	KNR 0-31 d.2 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-31 d.2 0111-07	Baterie bidetowe śr. 15 mm montowane na śróbrzeży miski bidetowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-31 d.2 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
40	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
41	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
42	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
44	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 2-15 d.2 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	TZKNBK d.2 XVII 45-13	Linie instalacyjne w rurkach winidurowych p.t. - wykonane przewodem RL-18 o przekroju 3x1,5 mm ²	m		
		1300	m	1300.000	
				RAZEM	1300.000
47	TZKNBK d.2 XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - wyłącznik 1-biegunowy	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
48	TZKNBK d.2 XVII 47-03	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - przełącznik schodowy, krzyżowy	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
49	TZKNBK d.2 XVII 47-04	Wypusty oświetleniowe - przewodem DYt p/t na - gniazdo wtyczkowe	szt		
		34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
50	TZKNBK d.2 XVII 12-09	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-biegowe 6 A/Z	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
51	TZKNBK d.2 XVII 48-04	Instalowanie opraw typu OM 2X40	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
52	TZKNBK d.2 XVII 48-16	Instalowanie opraw typu OPH 2X40	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
53	TZKNBK d.2 XVII 51-02	Instalowanie opraw wewnętrznych porcelanowych OIA, OIIA, na tynku	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
54	TZKNBK d.2 XVII 14-09 kalk. własna	Instalowanie gniazd komputerowych	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
d.2	0201-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000