

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drugiego piętra budynku przychodni Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu  
ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. A. Struga 2-4  
INWESTOR : Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu  
ADRES INWESTORA : Zgierz, ul. A. Struga 2-4  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Wojciech Seweryn  
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2009

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.11.2009

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKI</b>			
1	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 8.09+133.46	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1118-08</b>		m <sup>2</sup>	141.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.550</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 12.16+72.51+1.9+(1.4*8)+4.9+4.9	m		
d.1	<b>1120-05</b>		m	107.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.570</b>
3	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - Tarket 13.98+20.45+7.63+15.16+14.31+(0.2*3)+(0.27*2)+(71.14*0.1)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-04</b>		m <sup>2</sup>	79.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.784</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 13.98+20.45+7.63+15.16+14.31+0.6+0.54+(71.14*0.1)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1112-09</b>		m <sup>2</sup>	79.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.784</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy wyobleniowe PA25 14.41+16.53+10.94+12.77+16.49	m		
d.1	<b>1113-07</b> <b>analogia</b>		m	71.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.140</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	pastą podłogową bezbarwną	kg	6.3827		6.3827							
2.	zaprawa klejąca	kg	749.8129		749.8129							
3.	zaprawa spoinująca	kg	69.5284		69.5284							
4.	klej winylowy osakrylowy	kg	47.8704		47.8704							
5.	listwy wyobleniowe PA25	m	76.1198		76.1198							
6.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	2.3935		2.3935							
7.	wykładziny podłogowe Tarket	m <sup>2</sup>	86.9646		86.9646							
8.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	11.5638		11.5638							
9.	płytki z kamieni sztucznych <sup>1</sup>	m <sup>2</sup>	144.3810		144.3810							
10.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: